

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 30 tys. euro w Szkole Podstawowej w Malczycach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malczycach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania:

„Remont kuchni i stołówki szkolnej w budynku przy ul. Szkolnej 6 ”.

Zadanie zrealizowane w ramach programu” Posiłek w szkole”.

Zamawiający:

Gmina Malczyce

ul. Traugutta 15

55-320 Malczyce

NIP 913-15-01-629

Zadanie realizowane przez:

Szkoła Podstawowa w Malczycach

ul. Szkolna 6

55-320 Malczyce

Tel.71-3179-174

e-mail: sp.malczyce@wp.pl

godz. pracy sekretariatu: pn., śr., czw. 7.00 – 15.00; wt. 7.00 – 16.00, pt. 7.00 – 14.00.

Przedmiot zamówienia

„Remont kuchni i stołówki szkolnej w budynku przy ul. Szkolnej 6 ”.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, który znajduje się w załączeniu do niniejszego zapytania. Gwarancja na wykonane prace musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zapraszamy do dokonania wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Termin realizacji zamówienia
od 28.07.2020 r. do 30.08.2020 r.

Termin składania oferty
13 lipca 2020 r. do godz. 12.00

Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Malczycach, ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem „**Remont kuchni i stołówki szkolnej**” albo w formie elektronicznej (zeskanowane podpisane wymagane dokumenty) na adres sp.malczyce@wp.pl w tytule wiadomości podając: „**Remont kuchni i stołówki szkolnej**”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt z Zamawiającym

Szczegółowych informacji udziela: Edyta Jendrasik sekretarz szkoły, tel. 713179-174

Oferta powinna zawierać w szczególności:

- ✓ oznaczenie oferenta,
- ✓ dane teleadresowe oferenta, w tym numer telefonu kontaktowego,
- ✓ oferowaną cenę brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia,
- ✓ parafowany projekt umowy,
- ✓ kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia dokumentu nie dalszą niż 6 miesięcy,
- ✓ referencje (najważniejsze według oferenta), co najmniej dwie,
- ✓ inne ważne z punktu widzenia oferenta informacje, które według oferenta mogą podnieść atrakcyjność oferty,
- ✓ związanie ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

Forma realizacji przedmiotu zamówienia

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy w załączeniu).

Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Załączniki:

- wzór oferty,
- projekt umowy,
- przedmiar robót.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Łaziuk

.....
miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Gmina Malczyce

ul. Traugutta 15

55-320 Malczyce

NIP 913-15-01-629

Tel. 71-31-79-066

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa w Malczycach

ul. Szkolna 6

55-320 Malczyce

Tel. 71 3179 174

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7.00- 15.00 oraz we wtorek 7.00 do 16.00 i piątek od godz. 7.00 do 14.00.

DANE OFERENTA

Nazwa.....

.....

Adres

.....

.....

Tel./fax

NIP

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1 /2020 z dnia 1 lipca 2020 r. na:

„Remont kuchni i stołówki szkolnej ” zobowiązuję się do wykonania tego

zadania za następującą cenę:

cena netto (do dwóch miejsc po przecinku) zł

Słownie:

.....złotych

cena brutto (do dwóch miejsc po przecinku)zł

Słownie:

..... złotych

Oświadczam, że:

- 1.Podana wyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wg przedmiaru robót.
- 2.Zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję jego zapisy.
- 3.Załączam do niniejszej oferty –

.....
.....
.....

.....

(pieczęć firmowa i podpis oferenta)

UMOWA nr/2020

zawarta w dniuw Szkole Podstawowej w Malczycach pomiędzy:

Gminą Malczyce, reprezentowaną z upoważnienia Wójta Gminy Pana Piotra Frankowskiego, przez Panią Marzenę Łaziuk – dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach, zwanym dalej Zamawiającym

a

Firmą....., zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Na mocy niniejszej umowy, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania **roboty związane z remontem kuchni i stołówki szkolnej** w siedzibie Zamawiającego, zwane dalej przedmiotem umowy.

§ 2

1.Szczegółowy zakres robót określony został na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że w trakcie przygotowywania oferty zapoznał się z zakresem oraz miejscem prowadzenia robót. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zakresu robót.

§ 3

1.Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie na podstawie oferty Wykonawcy wynosi łącznie z VAT:

.....
słownie

.....
2.Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty ustalone zostało w oparciu o ofertę stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i obejmuje całość zamówienia: robocizną, materiały, koszty sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia oraz inne koszty, które poniesie Wykonawca przy wykonaniu zamówienia związane z prawidłową realizacją zapisów niniejszej umowy.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **od 28 lipca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.**

2.O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami budowlanymi, zaleceniami inspektora nadzoru i uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, a także zgodnie z zasadami BHP.

§ 6

Obowiązki stron:

1. Zamawiający:

- a) przekaze Wykonawcy teren robót ,
- b) dokona odbioru końcowego po osiągnięciu gotowości odbiorowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru,
- c) dokona zapłaty faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru robót.

2. Wykonawca:

- a) dokona wydzielenia i zabezpieczenia terenu robót oraz jego oznakowania,
- b) wykona roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem zasad BHP,
- c) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót,
- d) będzie prowadzić roboty z zapewnieniem bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników budynku,
- e) będzie utrzymywał i zabezpieczał teren robót w należyłym stanie (porządku), a po zakończeniu robót uporządkuje miejsce prowadzenia robót i przygotuje je do komisyjnego odbioru robót,
- f) w trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego powinien przedkładać dokumenty potwierdzające zgodność użytkowanych materiałów z projektem oraz ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami art. 10 Prawa Budowlanego,
- g) będzie wykonywał wszystkie inne wyżej nie wyszczególnione czynności związane z pełnieniem funkcji wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

Zapłata należności przez Zamawiającego za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Płatność nastąpi w terminie **14 dni** od daty doręczenia faktury Zamawiającemu przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

Zamawiający wyznaczy datę i godzinę czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

§ 9

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w okresie **36 miesięcy** od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istnienia wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o gwarancji i rękojmi za wady fizyczne.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub usterek wynikłych w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę może nastąpić poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) odsetki za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości ustawowej na pisemne żądanie Wykonawcy.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonać przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy, szczegółowy przedmiar robót. Wszystkie ustalenia zawarte w szczegółowym przedmiarze robót są wiążące w realizacji niniejszej umowy.

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający :

Wykonawca :

.....

.....

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe stołówki oraz wykonanie posadzki
kuchni w budynku Szkoły Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Malczyce ul. Szkolna 6
INWESTOR : Szkoła Podstawowa
ADRES INWESTORA : Malczyce ul. Szkolna 6
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy Kosztorys Inwestorski dotyczy "Roboty remontowe stołówki oraz wykonanie posadzki kuchni w budynku Szkoły Podstawowej " w Malczycach ul. Szkolna 6

Kosztorys inwestorski obejmuje nakłady na roboty remontowe z uwzględnieniem :

1. Zerwanie istniejącej posadzki z płytek gresowych
2. Roboty przygotowawcze pod ułożenie płytek na ścianie i posadzce
3. Ułożenie płytek na ścianie w stołówce oraz na posadzce w stołówce i kuchni
4. Naprawa tynków wewnętrznych i malowanie
5. Wymiana umywalek i baterii
6. Ułożenie tynku mozaikowego na ścianach w stołówce (lamperia)

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U nr 130/2004, poz. 1389).

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stołówka - wymiana płytek podłogowych na płytki kamionkowe szklwione antypoślizgowe, tynk Mozaikowy ścian (lamperia) roboty malarskie,			
d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek gresowych	m		
		10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+9,40+1,60+1,20+0,44+ 0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,90+0,44	m	48,890	
		3,20+1,60+3,10+1,60+0,35+2,70	m	12,550	
				RAZEM	61,440
2		Obcięcie lub wykucie z muru podokienników betonowych oraz nosków przy stopniach schodowych			
d.1	KNR 4-01 0354-12		m		
		1,70*2+1,17*8	m	12,760	
				RAZEM	12,760
3		Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2			
d.1	KNR 4-01 0701-01		m ²		
		3,50*0,70	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
4		Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.na podł.z cegły			
d.1	KNR 4-01 0711-02		m ²		
		2,45	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
5		Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł			
d.1	KNR 4-01 0705-01		m		
		61,44	m	61,440	
				RAZEM	61,440
6		Rozebranie okładziny ściennej z płytek			
d.1	KNR-W 4-01 0821-08		m ²		
		(3,10+1,25)*1,62	m ²	7,047	
				RAZEM	7,047
7		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej			
d.1	KNR 4-01 0336-01		m		
		0,80+2,50+0,60*3	m	5,100	
				RAZEM	5,100
8		Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi			
d.1	KNR 4-02 0210-03		msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
9		Wymiana trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi			
d.1	KNR 4-02 0211-02		szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10		Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm			
d.1	KNR 4-02 0212-03		msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		5,10	m	5,100	
				RAZEM	5,100
12	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(3,10+1,25)*1,62	m ²	7,047	
				RAZEM	7,047
13	KNR 2-02 d.1 0829-07	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi o wymiarach 20x40 cm na klej	m ²		
		Uwaga: Rozmiar płytek, kolor i wzór należy uzgodnić z inwestorem			
		(3,10+1,25)*1,62	m ²	7,047	
				RAZEM	7,047
14	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem metalowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		9,40*4,35+0,45*5,80+7,45*8,50+0,92*0,45	m ²	107,239	
				RAZEM	107,239
17	KNR 4-01 d.1 0210-08	Wykucie kratki ściekowej w elem.z betonu żwirowego	m		
		0,2	m	0,200	
				RAZEM	0,200
18	KNR 4-02 d.1 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych na wcisk	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 4- d.1 02 0217- 07	Wymiana wpustu ściekowego PCV podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie pozostałości zaprawy na podłogach współczynnik do R 0,5	m ²		
		107,24	m ²	107,240	
				RAZEM	107,240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Nacięcie istniejącej posadzki i schodów lastrykowych (grozko- wanie) współczynnik do R 0,5	m ²		
		3,10*1,25+1,28*1,30+1,60*1,50+1,17*0,19*10+1,17*0,33*8	m ²	13,251	
				RAZEM	13,251
22	KNR-W 4- d.1 01 0353- 14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki pochwytu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwył na wspornikach ze stali nierdzewnej	m		
		1,60*2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
24	NNRNKB d.1 202 1134- 01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		9,40*4,35+0,45*5,80+7,45*8,50+0,92*0,45	m ²	107,239	
		3,10*1,25+1,28*1,30+1,60*1,50+1,17*0,19*10+1,17*0,33*8	m ²	13,251	
				RAZEM	120,490
25	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		9,40*4,35+0,45*5,80+7,45*8,50+0,92*0,45	m ²	107,239	
		3,10*1,25+1,28*1,30+1,60*1,50+1,17*0,19*10+1,17*0,33*8	m ²	13,251	
				RAZEM	120,490
26	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki z płytek kamionkowych szklawionych antypoślizgo- wych grub 1 cm płytki 33x33 cm układane na klej	m ²		
		Uwaga: Rozmiar płytek, kolor i wzór należy uzgodnić z inwestorem			
		9,40*4,35+0,45*5,80+7,45*8,50+0,92*0,45	m ²	107,239	
		3,10*1,25	m ²	3,875	
				RAZEM	111,114
27	NNRNKB d.1 202 2810- 05	Okladziny schodów z płytek kamionkowych szklawionych anty- poślizgowych o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²		
		1,28*1,30+1,60*1,50+1,17*0,19*10+1,17*0,33*8	m ²	9,376	
				RAZEM	9,376
28	NNRNKB d.1 202 2809- 05	Metalowa listwa wykańczająca	m		
		1,50+0,95	m	2,450	
				RAZEM	2,450
29	KNR 2-02 d.1 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 33x33 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombi- nowaną	m		
		10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+9,40+1,60+1,20+0,44+ 0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,90+0,44	m	48,890	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3,20+1,60+3,10+1,60+0,35+2,70+0,19*10*2+0,33*8*2+1,30*2+1,5*2+1,6$	m	28,830	
				RAZEM	77,720
30	KNR 4-01	Ręczne zmatowienie farby olejnej papierem ściernym na ścianach	m ²		
d.1	1214-02				
	analogia				
		$(10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+0,10+9,40+1,60+1,20+0,44+0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,44)*1,50$	m ²	72,135	
		$(3,20+1,60)*1,50+(3,10+1,60+0,35+2,70)*1,50$	m ²	18,825	
				RAZEM	90,960
31	KNR 0-17	Tynk mozaikowy - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m ²		
d.1	0929-01				
		$(10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+0,10+9,40+1,60+1,20+0,44+0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,44)*1,50$	m ²	72,135	
		$(3,20+1,60)*1,50+(3,10+1,60+0,35+2,70)*1,50$	m ²	18,825	
				RAZEM	90,960
32	KNR 0-17	Tynk mozaikowy w kolorach jasnych kruszywo drobnoziarniste wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach	m ²		
d.1	0929-03				
		Uwaga: Kolor należy uzgodnić z inwestorem			
		$(10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+0,10+9,40+1,60+1,20+0,44+0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,44)*1,55$	m ²	74,540	
		$(3,20+1,60)*1,50+(3,10+1,60+0,35+2,70)*1,55$	m ²	19,213	
				RAZEM	93,752
33	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01				
		$10,50*4,35+7,65*8,20+8,0*0,44$	m ²	111,925	
		$(4,15+3,20)*1,30$	m ²	9,555	
				RAZEM	121,480
34	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		$10,50*4,35+7,65*8,20+8,20*0,4*2+8,0*0,84$	m ²	121,685	
		$(10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+9,40+1,60+1,20+0,44+0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,90+3,0+0,44)*1,53$	m ²	79,392	
		$-1,0*1,20*8$	m ²	-9,600	
		$(3,20+1,60)*1,53+(3,10+1,60+0,35+2,70)*1,53$	m ²	19,202	
		$(4,15+3,20)*1,30$	m ²	9,555	
				RAZEM	220,233
35	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02				
		220,234	m ²	220,234	
				RAZEM	220,234
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do wnętr starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		$10,50*4,35+7,65*8,20+8,20*0,4*2+8,0*0,84$	m ²	121,685	
		$(4,15+3,20)*1,30$	m ²	9,555	
				RAZEM	131,240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (10,50+4,35+1,50+0,44+1,50+7,65+9,40+1,60+1,20+0,44+0,90+2,30+0,70+1,74+0,20+1,83+1,30+0,90+3,0+0,44)*1,53 -1,0*1,20*8 (3,20+1,60)*1,53+(3,10+1,60+0,35+2,70)*1,53 (4,15+3,20+1,60+1,65)*2*1,54	m ² m ² m ² m ² m ²	 79,392 -9,600 19,202 32,648	
				RAZEM	121,641
38 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 1,46*2,02*2,5 0,90*2,10*2,5 1,20*0,90*2,2	m ² m ² m ² m ²	 7,373 4,725 2,376	
				RAZEM	14,474
39 d.1	KNR 4-02 0516-04	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km 61,4*0,12*0,01+3,40*0,06*0,18+0,15+2,45*0,02+61,4*0,015+5,10*0,10*0,06+107,24*0,02+0,2	m ³ m ³	 3,606	
				RAZEM	3,606
41 d.1	KNR 4-01 0108-10 x19	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 3,606	m ³ m ³	 3,606	
				RAZEM	3,606
42 d.1	wycena Indywidualna	Oplata za składowisko ziemi i gruzu. 3,606	m ³ m ³	 3,606	
				RAZEM	3,606
2 Kuchnia - ułożenie płytek kamionkowych szklwionych antypoślizgowych na istniejąca posadzke					
43 d.2	KNR 4-01 0210-08	Wykucie kratki ściekowej szt. 2 oraz separator tłuszczu szt. 2 w elem.z betonu żwirowego 0,3*4	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
44 d.2	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych na wcisk 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.2	KNR-W 4- 02 0217- 07	Wymiana wpustu ściekowego PCV podłogowego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-02 d.2 0223-02 analogia	Wymiana podzewowy separator tłuszczu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-01 d.2 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd w podłozach, bez desko- wań i stemplowań	m		
		0,3*4	m	1,200	
				RAZEM	1,200
48	KNR 4-01 d.2 0211-01 analogia	Nacięcie istniejącej posadzki lastrykowej (groszkowanie) współczynnik do R 0,5	m ²		
		7,15*5,30+0,21*1,42+0,70*2,30+2,70*0,50+4,60*4,30+4,48* 1,76+1,17*3,50+3,10*2,40+3,10*1,05+1,40*1,60	m ²	85,848	
		0,47*1,0+0,25*0,91	m ²	0,698	
				RAZEM	86,546
49	NNRNKB d.2 202 1134- 01	Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		7,15*5,30+0,21*1,42+0,70*2,30+2,70*0,50+4,60*4,30+4,48* 1,76+1,17*3,50+3,10*2,40+3,10*1,05+1,40*1,60	m ²	85,848	
		0,47*1,0+0,25*0,91	m ²	0,698	
				RAZEM	86,546
50	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,15*5,30+0,21*1,42+0,70*2,30+2,70*0,50+4,60*4,30+4,48* 1,76+1,17*3,50+3,10*2,40+3,10*1,05+1,40*1,60	m ²	85,848	
		0,47*1,0+0,25*0,91	m ²	0,698	
				RAZEM	86,546
51	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki z płytek kamionkowych szklwionych antypoślizgo- wych grub 1 cm płytki 33x33 cm układane na klej	m ²		
		Uwaga: Rozmiar płytek, kolor i wzór należy uzgodnić z inwestorem			
		7,15*5,30+0,21*1,42+0,70*2,30+2,70*0,50+4,60*4,30+4,48* 1,76+1,17*3,50+3,10*2,40+3,10*1,05+1,40*1,60	m ²	85,848	
		0,47*1,0+0,25*0,91	m ²	0,698	
				RAZEM	86,546
52	NNRNKB d.2 202 2809- 05	Metalowa listwa wykańczająca	m		
		1,20+0,95	m	2,150	
				RAZEM	2,150
53	KNR 2-02 d.2 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 33x33 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombi- nowaną	m		
		1,78*2+4,50*2+3,10*2+2,38*2+3,1+1,30+1,4+1,60+1,50+1,17+ 3,50	m	37,090	
				RAZEM	37,090