

Urząd Miejski w Wołowie

ul. Rynek 34,
56-100 Wołów
sekretariat@wolow.pl

ROS

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

pl. Wolności 5,
55-300 Środa Śląska
um@srodaslaska.pl

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny
um@brzegdolny.pl

Urząd Gminy Malczyce

ul. Traugutta 15,
55-320 Malczyce
sekretariat@malczyce.wroc.pl

Dotyczy: próbnego obciążenia wodą obiektów stopnia wodnego Malczyce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje o planowanym krótkotrwałym piętrzeniu wód w rzece Odrze do rzędnej 101,40 m n.p.m. Kr86 celem wykonania prób i sprawdzeń obiektów Stopnia Wodnego Malczyce, którego rozpoczęcie planowane jest od dnia **21 czerwca 2021 r.**, przy zakładanym czasie prowadzenia prób około 6-tygodni.

Próby prowadzone będą zgodnie z § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579).


Dopuszczamy możliwość niejednokrotnego krótkotrwałego piętrzenia do rzędnej 101,40 m n.p.m Kr86 podczas prowadzenia próbnego obciążenia, a w razie konieczności dokonania prób uzupełniających bądź powtórzenie tych prób celem ich skutecznego wykonania.

Na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od Stopnia Wodnego Brzeg Dolny do Stopnia Wodnego Malczyce oraz poniżej Stopnia Wodnego Malczyce mogą wystąpić w związku z prowadzeniem prób znaczne wahania lustra wody oraz prędkości jej przepływu.

W nawiązaniu do powyższego uprzejmie prosimy o poinformowanie mieszkańców o w/w działaniach.

Obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia próbnego obciążenia wodą, przy utrzymaniu NPP stosowanego w ramach normalnej eksploatacji. Docelowa rzędna NPP dla SW Malczyce wynosi 101,40 m n.p.m. Kr86 i dla tej rzędnej należy wykonać próbne obciążenie wodą. Po pomyślnym zakończeniu prób PGW WP planuje rozpocząć stałe piętrzenie na SW Malczyce do rzędnej 100,80 m n.p.m. Kr86, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

W okresie prowadzenia prób przetestowane zostaną wszystkie wybudowane obiekty jak jaz kłapowy, jaz stały, elektrownia, śluza, przepławki, ujęcie wody do nawodnień lasów łęgowych i kanał Zakrzów-Rzeczyca wraz ze wszelkimi obiektami funkcjonalnie związanymi ze stopniem.


DYREKTOR
Mariusz Przybylski

Do wiadomości:

1. Adresaci,
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, wroclaw@kowr.gov.pl,
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów, ul. Leśna 37, 56-100 Wołów, wolow@wroclaw.lasy.gov.pl,
4. Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl,
5. a/a.