

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-05 0101/02	Rozebranie starych pokryć dachowych z dachówki płaskiej podwójnej bez odzysku łącznie z rozebraniem łąt, kontrłąt	m2	510,000
2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	54,000
3	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,000
4	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	25,000
5	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	15,000
6	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	132,000
7	KNR 4-01 0412/03	Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu	m	12,000
8	KNR K-45 0201/03	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości powyżej 500mm	m2	32,000
9	KNR K-45 0201/02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm	m2	30,000
10	KNR K-45 0101/04	Montaż rynien dachowych półokrągłych o wymiarze w rozwinięciu 400mm (średnica 192mm) systemu RHEINZINK	m	54,000
11	KNR K-45 0103/04	Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK o średnicy 120mm	m	49,000
12	KNR K-05 0103/01	Mocowanie na krokwiach folii dachowej Delta maxx plus	m2	510,000
13	KNR K-05 0104/05	Montaż kontrłąt bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm	m2	510,000
14	KNR 2-02 0410/02	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie do 16cm	m2	510,000
15	KNR K-05 0302/06	Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki ceramicznej karpiówki Brass mocowanej klamrami co trzecią	m2	510,000
16	KNR 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	610,000