

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNP 01 1346-03.01	Karczowanie drzewek o średnicy pnia do 7 cm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich całą powierzchnią działki 11/5 i 11/1	ha		
		0,1426 + 0,04	ha	0,183	
				RAZEM	0,183
3	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		9	mp	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2 km Krotność = 6	mp		
		9	mp	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,136 * 2 + 0,045 * 2	km	0,362	
				RAZEM	0,362
6	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		1426 + 400	m2	1 826,000	
				RAZEM	1 826,000
7	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy Krotność = 9	m2		
		1426 + 400	m2	1 826,000	
				RAZEM	1 826,000
8	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNNR 1 0305-03	Zrąbkowanie gałęzi drzew	m3		
		3,9	m3	3,900	
				RAZEM	3,900
10	KNNR 1 0303-03 analiza indywidualna	Usunięcie suchych gałęzi nad ścieżką spacerową i powierzchnią działek	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
11	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		136,5 * 1,5	m2	204,750	
				RAZEM	204,750
12	KNP 01 1309-01.01 analogia	Obcinanie brzegów trawnika w alejkach na prostych - wykonanie rowków odwadniających.	m		
		136,5 * 2 * 2	m	546,000	
				RAZEM	546,000
13	KNP 01 1309-02.01	Obcinanie brzegów trawnika w alejkach na łukach	m		
		45,64	m	45,640	
				RAZEM	45,640
14	KNR 2-31 0401-01	Rowki odwadniające ścieżki obustronnie - analogia	m		
		poz.12 + poz.13	m	591,640	
				RAZEM	591,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		950	m2	950,000	
				RAZEM	950,000
16	KNR 2-31 0105-01 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu-profilowanie nawierzchni z miálu granitowego według przekroju na rysunku nr 2 z zachowanie przekroju daszkowego i spadku -nawierzchnia ścieżki.	m2		
		204,75	m2	204,750	
				RAZEM	204,750
17	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- droga dojścia do działki 11/5	m2		
		44,9 * 4,32	m2	193,968	
				RAZEM	193,968
18	KNNR 6 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm-dojście do działki 11/5	m2		
		44,9 * 4,32	m2	193,968	
				RAZEM	193,968
19	KNR 2-01 0707-05 analogia	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie pod fundamenty punktowe ławki, latarnie, kosze na nieczystości, tablicę informacyjną	m3		
		38 * 0,25 * 0,25 * 0,6	m3	1,425	
				RAZEM	1,425
20	KNR 5-15 0907-01 analogia	Wykonanie fundamentowania ławki. Beton C 15/20, według dokumentacji projektowej pod ławki, kosze na śmieci po 2 szt. tablicę informacyjną, 0,25*0,25*0,6 x 38	m3		
		38 * 0,25 * 0,25 * 0,6	m3	1,425	
				RAZEM	1,425
21	KNNR 5 1001-02 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - pod lampy solarne, wstawienie fundamentu prefabrykowanego	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 9-30 0201-01 analogia	Montaż i dostawa jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa do 5 m	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
23	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek według dokumentacji projektowej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
24	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na nieczystości według dokumentacji projektowej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
25	kalk. własna	Dostawa i montaż , wykonanie tablicy informacyjnej inwestycji według dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000